

## APPLiA Installation 2019

APPLiA Installation avser hantering i samband med montage, installation samt funktionskontroll och gäller vid leveranser från medlemsföretag i APPLiA till företag inom bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet.

### 1) Avlastning

Vid leverans skall avlastningsplatsen vara i anslutning till installationsplatsen, d.v.s. inte mer än 50 meter. Det skall vara fri väg till samt utrymme för uppställning av produkter på avlastningsplats. Om hiss avsedd för aktuellt ändamål ej finns tillgänglig och leverans inte avser entréplan tillkommer en kostnad per produkt.

### 2) Avemballering

När produkten emballerats av sker källsortering och bortforsling av emballaget till av beställaren tillhandahållen container i omedelbar anslutning till arbetsplatsen.

### 3) Arbetsområdet

Arbetsområdet och ytor på väg fram till arbetsområdet skall vara väl städade och skyddade mot skador (täckt) eller enligt överenskommelse. Om andra yrkesgrupper finns i anslutning till arbetsområdet för installation eller annat arbete skall dessa informeras av beställaren att vitvaruinstallationen har företräde. I övrigt gäller att vitvarumontörerna alltid skall ha full framkomlighet för att kunna fullfölja lossning, inbärning, avemballering, inkoppling och funktionskontroll. Arbetsområdet skall avsynas i samråd med arbetsledning både före och efter installationen. Efter att montörerna avsynat arbetsplatsen övergår skadeansvaret till beställaren.

### 4) Installation

Inkoppling av produkter sker endast på färdigställda el- och VVS-anslutningar. Installation kan endast fullgöras om el och VVS är anslutet och påkopplat. För vissa produkter sker inkoppling med stickproppsanslutning. I förekommande fall monteras tippskydd på produkter.

### 5) Funktionskontroll

Efter installation sker funktionskontroll och injustering. Funktionskontroll kan endast fullgöras om el och VVS är anslutet och påkopplat. I de fall beställaren inte färdigställt el- eller VVS-anslutningar övergår ansvaret för produkterna på beställaren, även om funktionskontroll eller fullständig inkoppling/installation inte genomförts.

I de fall strömtillförseln brutits efter funktionskontroll övergår ansvaret för inställningar och funktioner på produkten till beställaren.

### 6) Avsugning/besiktning av installation

Avsugning av utförd installation görs med företrädare för objektet (beställaren). Efter avsugning övergår ansvaret för produkterna och installationen till beställaren. Detta gäller även för de fall beställaren inte finns tillgänglig för avsugning i anslutning till inbokad installation.

### 7) Övriga arbeten

Övriga arbeten såsom snickeriarbeten ingår ej.

### 8) Uteblivet uppdrag

Med uteblivet uppdrag avses att installation inte kan genomföras vid bokad tillfälle, och i enlighet med kontrakt, på grund av brister vid arbetsplatsen. I sådant fall debiteras beställaren för uppdraget även om inte installation skett, såvida inte installatören skriftligen meddelats senast fem arbetsdagar före planerad installationsdag.